

# „Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Als grundlegend vorausgesetzt gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); insbesondere:

- VOB A § 9 zur ordnungsgemäßen, der Preisbildung dienenden Leistungsbeschreibung,
- VOB C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,
- DIN 18300 – Erdarbeiten
- DIN 18320 – Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18915 – Bodenarbeiten im Landschaftsbau
- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
- DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen

## Wichtig:

Alle angegebenen Werte, Mengen und Maße beziehen sich auf Heckenelemente mit einer Höhe von 180 cm.

Bei der Verwendung davon abweichender Höhen und Bauweisen; ggf. auch bei Verwendung von Verlängerungsgittern (Aufhöhung) sind alle Werte, Mengen und Maße anzupassen.

Die angegebenen Maße für Fundamente sind Durchschnittswerte für standfeste Böden der BKL 3-4 DIN 18300 ohne hydrologische Beeinträchtigungen sowie Windlastzone 1.

Die örtlichen Bedingungen sind zu prüfen und die Maße und Ausführungen ggf. anzupassen.

Die Notwendigkeit eines statischen Nachweises ist im Einzelfall zu prüfen. Wenn der Nachweis erforderlich ist, muss diese Leistung gesondert ausgeschrieben werden.



# „Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

- 01.04 Oberboden aus Vorposition einbauen  
in ausgehobene Pflanzgräben;  
Einbau bis 20 cm unter OK Fertighöhe; einschl.  
Andrücken bis zur Setzungsfreiheit und planieren.  
Restverfüllung beim Einsetzen der Heckenelemente;  
Oberfläche planieren.  
Abrechnung nach Aufmaß am Einbauort.

1,0 m<sup>3</sup> EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €

**Summe Titel 01 – Erdarbeiten:** \_\_\_\_\_ €

## Titel 02 – Einbau- und Pflanzarbeiten

- Standardvariante für Pfosten (Raster 130 cm):**  
02.01 Pfosten aus Stahl-Rundrohr  
Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2400 mm,  
verzinkt/farbbeschichtet -grün-,  
mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,  
inkl. erforderlicher Befestigungsbügel,  
liefern und in herzustellende Fundamente aus Beton C15 /C16  
einbauen.  
Fundamentmaße L x B x T: 40 x 40 x 45 cm.  
OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe  
Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : [verkauf@Helix-Pflanzen.de](mailto:verkauf@Helix-Pflanzen.de)

Web : [www.Hecke-am-laufenden-Meter.de](http://www.Hecke-am-laufenden-Meter.de)

1,0 Stück EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €

- ALTERNATIVE 1 – Holzpfofen (Raster 130 cm):**  
02.01-A10 Pfosten aus Hartholz, Haltbarkeitsklasse 1-2, unbehandelt,  
Maße: Breite x Länge x Höhe: 45 x 60 x 2400 mm,  
inkl. erforderlicher Befestigungsbügel,  
liefern und in herzustellende Fundamente aus Beton C15/ C16  
einbauen.  
Fundamentmaße L x B x T: 40 x 40 x 45 cm.  
OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe  
Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Fortsetzung der Position auf der Folgeseite...

# „Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : [verkauf@Helix-Pflanzen.de](mailto:verkauf@Helix-Pflanzen.de)

Web : [www.Hecke-am-laufenden-Meter.de](http://www.Hecke-am-laufenden-Meter.de)

1,0 Stück

EP: \_\_\_\_\_ €

GP: \_\_\_\_\_ €

## **ALTERNATIVE 2 – Pfostengerüst aus Stahlrohr (Raster 265 cm):**

02.01.-A20 Pfostengerüst aus Stahl-Rundrohr mit Querriegeln,

je Segment bestehend aus:

1 Stück Pfosten, Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2400 mm

verzinkt/farbbeschichtet -grün-, mit

Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,

1 Stück Querriegel (sogenannte ‚Spannbrücke‘) ,

Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2400 mm,

verzinkt/farbbeschichtet -grün-,

2 Stück Kombination aus Alu-Gelenkkappe 42 mm und

Strebenschellen 48 mm aus Edelstahl

liefern und in herzustellenden Fundamenten aus Beton C15/ C16

gem. Plan und Einbauanleitung einbauen;

einschl. ggf. erforderlichem Einkürzen der Querriegel.

Fundamentmaße L x B x T: 50 x 50 x 45 cm.

OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe

Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : [verkauf@Helix-Pflanzen.de](mailto:verkauf@Helix-Pflanzen.de)

Web : [www.Hecke-am-laufenden-Meter.de](http://www.Hecke-am-laufenden-Meter.de)

1,0 Segmente

EP: \_\_\_\_\_ €

GP: \_\_\_\_\_ €

02.01-A21 zusätzliche Pfosten für Ecken und Abschlüsse  
des Pfostengerüsts der Vorposition liefern und  
in herzustellende Fundamente wie vorbeschrieben einbauen.  
Pfosten aus Stahl-Rundrohr,

Fortsetzung der Position auf der Folgeseite...

# „Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2400 mm  
verzinkt/farbbeschichtet -grün-, mit  
Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0, Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : [verkauf@Helix-Pflanzen.de](mailto:verkauf@Helix-Pflanzen.de)

Web : [www.Hecke-am-laufenden-Meter.de](http://www.Hecke-am-laufenden-Meter.de)

1,0 Stück

EP: \_\_\_\_\_ €

GP: \_\_\_\_\_ €

02.01-A22 Spanndraht aus Metall, Dicke 1,0 mm,  
kunststoffummantelt – grün -,  
liefern, am Pfostengerüst montieren und straff spannen.  
Einbauhöhe: 90 cm über Fertighöhe Gelände.

Lieferant:...

1,0 Meter

EP: \_\_\_\_\_ €

GP: \_\_\_\_\_ €

02.02 Fertig-Heckenelemente, bestehend aus bepflanztem Metall-  
Stabgittergeflecht, mit Wurzelballen im Korb,  
einschl. erforderlicher Befestigungselemente  
(je Heckenelement 4 Befestigungspunkte)  
liefern und vorbereiteten Pflanzgraben lt. Vorposition  
gemäß Einbauanleitung einbauen.

Heckenelement: „Hecke am laufenden Meter“- Original

Breite: 120 cm,

lichte Höhe: 180 cm,

Drahtgitter: 5 mm

Maschenweite: 100 x 250 mm

Pflanzenart: Hedera helix „Woerner“

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0, Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : [verkauf@Helix-Pflanzen.de](mailto:verkauf@Helix-Pflanzen.de)

Web : [www.Hecke-am-laufenden-Meter.de](http://www.Hecke-am-laufenden-Meter.de)

1,0 Stück

EP: \_\_\_\_\_ €

GP: \_\_\_\_\_ €

**Summe Titel 02 – Einbau- und Pflanzarbeiten: \_\_\_\_\_ €**

# „Hecke am laufenden Meter® das Original‘ Muster – Leistungsverzeichnis

## Titel 03 – Fertigstellungspflege

HINWEIS: Die angegebene Anzahl der Arbeitsgänge für Wässern, Düngung und Pflegearbeiten sowie die genannten Aufwandmengen sind Orientierungswerte.

Der Bedarf ist am konkreten Projekt (Standortbedingungen sowie Witterungsverlauf) anzupassen.

- 03.01 Hecke wässern,  
Aufwandmenge: 15 ltr./lfm x Arbeitsgang  
Wasser liefern  
1,0 Arb.gang EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €
- 03.02 Düngemittel liefern und ausbringen  
Art: mineral./organischer Volldünger mit Spurenelementen.  
Aufwandmenge: ... g/lfm  
Fabrikat:  
Zeitpunkte: Mitte März und Anfang Juni  
1,0 kg EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €
- 03.03 Düngemittel liefern und ausbringen  
Art: mineralischer K-Dünger; ohne Stickstoffanteile  
Aufwandmenge: ... g/lfm  
Fabrikat:  
Zeitpunkt: Mitte August  
1,0 kg EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €
- 03.04 Hecke schneiden  
als Formhecke; Höhe 180 cm, Breite 30 cm,  
Schnitt beidseitig und Kopf;  
anfallendes Schnittgut laden und beseitigen.  
Zeitpunkte: Mitte April und Mitte Juli  
2,0 Arb.gänge EP: \_\_\_\_\_ € GP: \_\_\_\_\_ €
- Summe Titel 03 – Fertigstellungspflege: \_\_\_\_\_ €**